29/2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „SoD" nebo „smlouva")

OBECNÍ ÚŘAD 747 15 ŠILHEŘOVICE
Došlo: 18 -08- 2014
Č. j. 722
Přílohy:
Č. dopor.
Zpracov.
Uhl. znak

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel:**

Název:	**Obec Šilheřovice**
Sídlo:	Střední 305, 747 15 Šilheřovice
IČ:	00300730
DIČ:	CZ 00300730
Zastoupená:	Ing. Jarmilou Thomasovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8621821/0100
Tel./Fax:	595 054 120/595 054 129
E-mail:	urad@silherovice.cz

Dále jen objednatel na straně jedné

I.2 **Zhotovitel:**	**TALPA-RPF, s.r.o.**
Adresa:	Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Provozovna:	Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zástupce zhotovitele:	Ing. Čestmír Kus, jednatel
IČO:	64615391
DIČ:	CZ64615391
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-7520340297/0100
Tel./Fax:	Tel: 596 237 019
E-mail:	talparpf@talparpf.cz

Dále jen zhotovitel na straně druhé

I.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v bodech 1. a 2. této části SoD jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této SoD a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o všech změnách těchto údajů.

II. Předmět plnění

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. veřejnou zakázku s názvem **„Revitalizace koryta Šilheřovického potoka, úsek č. 3"** na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době, objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.2. Specifikace předmětu díla:

- Úsek č. 3 koryta Šilheřovického potoka vede od ulice Ke Kovárně mezi soukromými zahradami směrem k ulici Horní, kde je ukončen před mostkem pod silnicí č. III/4696 v ulici Horní. Celková délka opravovaného úseku koryta toku je 182 bm.

- Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 6 (Projektová dokumentace

včetně položkového rozpočtu).

II.3. Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je území Obce Šilheřovice, resp. Parcely specifikované v projektové dokumentaci.

II.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.6 Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu výstavby pouze na základě oboustranně odsouhlašené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Tyto budou promítnuty k této smlouvě formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, vždy však v mezích stavby definované v odst. I.

II.7 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Termíny plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu za podmínky včasného předání staveniště.

Termín plnění: 1.9.2014 – 30.11.2014

III.2. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla před sjednaným termínem na základě vyzvání zhotovitele.

IV. Cena díla

IV.1. Cena za zhotovení předmětu plnění je stanovena dohodou stran jako cena smluvní

Cena díla bez DPH	996 398,38 Kč
DPH 21%	209 243,66 Kč
CENA DÍLA CELKEM vč. DPH	1 205 642,04 Kč

IV.2. Cena díla je stanovena položkovým rozpočtem, oceněním předaného položkového výkazu výměr. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

IV.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny týkající se rozsahu provedených prací, použitých materiálů apod., budou předem projednány s objednatelem. K jejich provedení je nutné předem uzavřít dodatek k této smlouvě. Vícepráce, či jiné práce dle požadavků objednatele mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu objednatele, na základě písemného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce, nebo jakoukoliv změnu díla bez předchozího písemného souhlasu zadavatele, není objednatel povinen k úhradě takových víceprací nebo změn díla.

V. Fakturace a placení

V.1. Objednatel prohlašuje, že financování díla je v plném rozsahu zajištěno.

V. 2. Cena díla bude zhotovitelem účtována fakturami. Faktury budou vystaveny s cenou včetně DPH.

V. 3. Splatnost faktur bude 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V. 4. Přílohou fakturace bude soupis provedených a objednatelem řádně odsouhlasených prací. Fakturovaná částka bude odpovídat ceně provedených prací uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

VI. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

VI. 1. Vlastnické právo k dílu nebo k jeho části přechází na Objednatele okamžikem řádného předání díla nebo jeho části Objednateli, tj. dnem podpisu protokolu o předání díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání celého díla bez vad a nedodělků Objednateli., uvedeném v protokolu o předání díla. Pokud Objednatel převezme dílo, které obsahuje drobné vady, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním takových vad.

VII. Staveniště

VII. 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích
osob v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí stavebního
deníku.

- z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
  - předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
  - objednatel určí nápojný bod pro odběr vody, elektrické energie pro zařízení staveniště

VII. 2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií
odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny a hradí je zhotovitel.

VII. 3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII. 4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, Dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

VII. 5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

VII. 6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

VIII. Stavební deník

VIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

VIII.2. Do stavebního deníku se zapíší všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, kdy byly práce zahájeny, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatele.

VIII.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

Stavební deník, jenž bude k dispozici na stavbě, musí obsahovat :

1. - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
2. - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
3. - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
4. - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
5. - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
6. - zápis o předání a převzetí staveniště

VIII.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

VIII.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

VIII.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant (autorský dozor).

VIII.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

VIII.8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku do tří pracovních dnů.

VIII.9. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

IX. Předání díla

IX. 1. Objednatel převezme řádně dokončené celé dílo.

IX. 2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

IX. 3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

1. - označení díla,
2. - označení objednatele a zhotovitele díla,
3. - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
4. - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
5. - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

6. - datum a místo sepsání zápisu,
7. - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
8. - seznam převzaté dokumentace,
9. - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
10. - termín vyklizení staveniště,
11. - datum ukončení záruky na dílo.

IX. 4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

IX. 5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX. 6. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

IX. 7. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně předat objednateli.

IX. 8. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí a právní předpisy na úseku ochrany a bezpečnosti zdraví. Zhotovitel je povinen zejména dodržovat právní předpisy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

X. Odpovědnost za vady

X. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 36 měsíců.

X. 2. Objednatel převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků, což bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí díla.

X. 3. Pokud bude dílo vykazovat zjevné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevezme až do doby jejich odstranění. Bude následně sepsán protokol o vadách a nedodělcích, po odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Pokud bude dílo vykazovat vady bránící užívání, avšak neodstranitelné, má objednatel právo na slevu z ceny díla.

X. 4. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky. V takovém případě budou předmětné vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu díla a Zhotovitel bude povinen je odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě uvedené v čl. X. 8, pokud se strany nedohodnou jinak.

X. 5. Objednatel oznámí vady zjištěné v záruční době písemně nejpozději do konce záruční doby a uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas učiněné.

X. 6. Každá závada, která se projeví během záruční doby, bude posuzována dle platných norem a bude zhotovitelem odstraněná zcela na jeho náklady, pokud Zhotovitel neprokáže, že závada byla způsobena nesprávnou manipulací, živelnou pohromou, třetí osobou nebo jiným způsobem, na které se dle obecně závazných předpisů nevztahuje záruka.

X. 7. Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen písemně objednateli oznámit, a to nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů, zda reklamovanou vadu uznává, v opačném případě pak důvody neuznání vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že s reklamací objednatele souhlasí a vady jím reklamované uznává.

X. 8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré oprávněné oznámené vady v záruční době, bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace, v případě havárie pak neprodleně, odstraní. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu a pokud nebude dohodnut jiný postup, má objednatel právo zajistit odstranění vad jinou osobou dle vlastního výběru, případně vlastními silami, a to na náklady zhotovitele Pro případ prodlení zhotovitele s odstraňováním vad sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

X. 9. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
2. na odstranění vady opravou věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny díla
4. na odstoupení od smlouvy.

X. 10. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
2. na odstranění vady opravou věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny díla

X. 11. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to současně s oznámením vady.

X. 12. Záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla /bez vad a nedodělků/, resp. dnem odstranění všech vad a nedodělků, pokud je dílo objednatelem převzato s drobnými vadami nebo nedodělky.

X. 13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

X. 14. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení, při dodržení platné výrobní normy a technologie výroby.

XI. Povinnosti objednatele

XI. 1. Objednatel předá protokolárně zápisem ve stavebním deníku zhotoviteli staveniště prosté nároku třetích osob do zahájení prací, a to do 31.8.2014. V tento den zároveň předá objednatel zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

XI. 2. Objednatel určí nápojný bod pro odběr vody, elektrické energie pro zařízení staveniště.

XI. 3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla a vydat příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost práce nebo neodpovídá-li kvalita daným požadavkům.

XI. 4. Objednatel je oprávněn zajistit si technický a autorský dozor stavby, svolávat dle potřeby kontrolní dny a provádět zápisy do stavebního deníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Splnění závazku zhotovitele

XII. 1. Zhotovitel je povinen na jemu určeném staveništi (pracovišti) zachovávat čistotu a pořádek a průběžně na své náklady odstraňovat odpady a jiné nečistoty vzniklé prováděním jeho prací. Zhotovitele je povinen pracovat šetrně a ohleduplně tak, aby nevznikla na majetku objednatele žádná škoda. Zhotovitel je zároveň povinen na své náklady zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

XII. 2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, objednatel je povinen obsah stavebního deníku sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko o souhlasu, námitkách apod., nejpozději do tří pracovních dnů. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a předáním prací, (dnem po dstranění poslední vady). Zápisy ve stavebním deníku musejí odpovídat dennímu postupu prací.

XII. 3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.

XII. 4. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, které mají být v dalším průběhu zakryty, vyzvat nejpozději dva pracovní dny předem objednatele k prohlídce jejich provedení. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená pověřený zástupce objednatele do stavebního deníku.

XII. 5. Před dokončením díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku min. tři dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením důvodu.

XII. 6.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při provádění sjednaných prací a bude dodržovat „Ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně při dodávkách stavebních prací".

XII. 7. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 3 dnů po předání a převzetí díla.

XII. 8. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.

XIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění povinnosti ze závazků, vyplývajících z této SoD, vzniká oprávněné straně účtovat povinné následující smluvní pokuty:

XIII. 1. Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo zhotovitele na náhradu škody, pokud tato škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.

XIII. 2. V případě nedodržení termínu ukončení díla z důvodů, které neleží na straně objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve prospěch objednatele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta neuhrazuje případnou škodu objednatele, která vznikla shora uvedeným prodlením.

XIII. 3. Pokud vznikne objednateli škoda způsobená zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit tuto škodu v dohodnutém termínu popř. odstranit na své náklady, mezi uvedenými nároky volí vždy objednatel.

XIII. 4. V případě, že se při přejímce stavby projeví vady a nedodělky, pro užívání stavby nepodstatné, objednatel dílo převezme s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla" budou stanoveny termíny jejich odstranění. V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadu či nedodělek ve výši Kč 1.000,-- za každý den prodlení.

XIV. Ostatní ujednání

XIV. 1. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

XIV. 2. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn ke všem činnostem zapsaných ve výpise jeho obchodního rejstříku, k provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

XIV. 3. Tato smlouva zaniká:
- Dohodou smluvních stran
- Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

XIV. 4. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
- Prodlení zhotovitele s plněním časového a obsahového harmonogramu
- Hrubé porušení BOZ předpisů a požární ochrany a opakované porušování smlouvy, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn

XIV. 5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

XIV. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

XV. Závěrečné ustanovení

XV. 1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

XV. 2. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

XV. 3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy je možno realizovat formou písemného dodatku k ní, a to po dohodě všech smluvních stran, pod sankcí neplatnosti. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

XV. 4. Strany se dohodly, že případné sporné záležitosti vzniklé z této SoD budou řešit nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců. Pokud ke smíru nedojde, bude spor řešen dle platného českého práva u příslušného soudu v ČR dle místa sídla objednatele.

XV. 5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními Občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.

XV. 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XV. 7. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada obce Šilheřovice na svém zasedání dne 11.8.2014 usnesením č. 110/2014/5.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Ing. Jarmila Thomasová
Starostka obce
Šilheřovice

Za zhotovitele:

Ing. Čestmír Kus
Jednatel
TALPA-RPF, s.r.o.

Dne : 19.8.2014

OBEC 1 ŠILHEŘOVICE

talpa-rpf 15
TALPA-RPF, s.r.o.
Holvekova 36
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ:64615391 DIČ: CZ64615391

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace koryta Šilheřovického potoka	JKSO	
Název objektu	Šilheřovický potok,úsek č.3	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	67 512,48
2		Montáž	905 572,10
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	912,15
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		973 996,73
20	HZS		

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	2,30%	22 401,65
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		22 401,65
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	996 398,38
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 996 398,38	209 243,66
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**1 205 642,04**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

OBEC ŠILHEŘOVICE 74[illegible]vice

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

[illegible] s.r.o.
Holvekova 36
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 64615391 DIČ: CZ64615391

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace koryta Šilheřovického potoka
Objekt: Šilheřovický potok,úsek č.3

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	558,00	115 271,40	115 829,40	409,533	41,280
4	Vodorovné konstrukce	47 922,48	675 185,00	723 107,48	661,441	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 750,00	115 055,70	133 805,70	0,826	0,625
99	Přesun hmot		107 180,70	107 180,70	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	282,00	60,00	342,00	0,006	0,000
8	Trubní vedení	282,00	60,00	342,00	0,006	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	912,15	912,15	0,000	0,025
767	Konstrukce zámečnické		912,15	912,15	0,000	0,025
	Celkem	67 512,48	906 484,25	973 996,73	1 071,807	41,930

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Revitalizace koryta Šilheřovického potoka
Objekt: Šilheřovický potok,úsek č.3

JKSO:
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			Zemní práce				**115 829,40**
1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	24,00	3 600,00
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000	10,00	1 500,00
3	221	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	86,000	35,00	3 010,00
4	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	24,800	30,00	744,00
			248,0*0,1		24,800		
			Součet		24,800		
5	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	24,800	35,00	868,00
			těžení a naložení ornice pro ohumusování		0,000		
			248,0*0,1		24,800		
			Součet		24,800		
6	001	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	371,000	75,00	27 825,00
7	001	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	29,000	350,00	10 150,00
8	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	12,000	600,00	7 200,00
9	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,800	15,00	372,00
			dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování		0,000		
			24,8		24,800		
			Součet		24,800		
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	273,000	55,00	15 015,00
			odvoz přebytečné zeminy		0,000		
			273,0		273,000		
			Součet		273,000		
11	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	41,000	55,00	2 255,00
			29,0+12,0		41,000		
			Součet		41,000		
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	314,000	8,00	2 512,00
			273,0+12,0+29,0		314,000		
			Součet		314,000		
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	409,500	60,00	24 570,00
			273,0*1,5		409,500		
			Součet		409,500		
14	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	98,000	40,00	3 920,00
15	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	248,000	7,80	1 934,40
16	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	6,200	90,00	558,00
			248 * 0,025		6,200		
17	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	248,000	36,00	8 928,00
18	231	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	248,000	3,50	868,00
			Vodorovné konstrukce				**723 107,48**
19	321	457541111	Štěrkový podsyp	m3	110,000	340,00	37 400,00
20	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1140,000	25,00	28 500,00
			892,0+248,0		1140,000		
			Součet		1140,000		
21	321	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	85,000	3 600,00	306 000,00

22	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	60,000	850,00	51 000,00
23	312	465511221	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár drnem plocha nad 20 m2 tl 200 mm	m2	365,000	567,00	206 955,00
24	312	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny od 200 do 290 mm	m	30,000	1 285,00	38 550,00
25	312	469953311	Plůtek laťový-demontáž	m	226,000	30,00	6 780,00
26		4-1	Protierozní folie	m2	250,480	105,00	26 300,40
27		4-2	Geotextilie	m2	900,920	24,00	21 622,08
			892,0*1,01		900,920		
			Součet		900,920		
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				**26 625,00**
28	221	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	15,000	125,00	1 875,00
29	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	15,000	350,00	5 250,00
30	015	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	10,000	75,00	750,00
31		9-1	Zábradlí ocelové vč.nátěru	m	15,000	1 250,00	18 750,00
		99	**Přesun hmot**				**107 180,70**
32	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1071,807	100,00	107 180,70
			Práce a dodávky HSV				**342,00**
		8	**Trubní vedení**				**342,00**
33	271	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	3,000	20,00	60,00
34		8-1	Chránička PE DN110	m	3,000	94,00	282,00
			Práce a dodávky PSV				**912,15**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**912,15**
35	767	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	10,000	60,00	600,00
36	767	767911812	Demontáž drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	10,000	30,00	300,00
37	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	9,000	1,35	12,15
			Celkem				**973 996,73**