

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“)

**Dílo je spolufinancováno z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika 2007 - 2013**

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Název:	Obec Šilheřovice
Sídlo:	Střední 305, 747 15 Šilheřovice
IČ:	00300730
DIČ	CZ 00300730

zastoupená: Ing. Jarmilou Thomasovou, starostkou obce

Dále jen objednatel na straně jedné

I.2 Zhotovitel:

Adresa:	AREA . stavby s.r.o. Šilheřovice 315, 747 15 Šilheřovice
Provozovna:	
Zástupce zhotovitele:	Milan Šrotek
IČO:	48398195
DIČ:	CZ48398195
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel./Fax:	+420777733580
E-mail:	msrotek@seznam.cz

Dále jen zhotovitel na straně druhé

I.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v bodech 1. a 2. této části SoD jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této SoD a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o všech změnách těchto údajů.

II. Předmět plnění

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. veřejnou zakázku s názvem „Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době, objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- II.2. Specifikace předmětu díla: Předmětem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací na Sportovně rekreačním areálu v obci Šilheřovice. Dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Elen Malchárkovou z ledna 2009 se počítá s několika nadzemními stavebními objekty. Sportovně rekreační areál je přístupný z ulic Polní a Květinová, pro pěší rovněž z ulice Zahradní. Ze severovýchodní a východní strany navazuje na zástavbu rodinných domů, z jihu a západu hraničí s objekty a plochami občanské vybavenosti. Podél ulic Polní a Květinová jsou navrženy parkovací stání s kapacitou cca 22 míst pro osobní automobily, 3 stání pro imobilní a 1 pro

autobus.

Předmětem této veřejné zakázky jsou následující objekty:

- **SO 02** – Šatny
- **SO 12** – Zpevněné plochy chodníků
- **SO 13** – Přípojka vody
- **SO 14** – Přípojka kanalizace
- **SO 15** – Přípojka plynu

II.3. Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je území Obce Šilheřovice, resp. Parcely specifikované v projektové dokumentaci.

II.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.5 Součástí předmětu této smlouvy je rovněž povinnost zhotovitele zajistit na vlastní náklad:

Před zahájením realizace stavby:

- Vytýčení všech inženýrských sítí a technických zařízení dotčených stavbou, za účasti jejich správců včetně zajištění jejich řádného označení a zabezpečení proti poškození po celou dobu výstavby
- Odběrné místo elektro a vody s podružným měřením spotřeby médií

V průběhu realizace stavby:

- Schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek, užívaných pro svoz stavebního materiálu a odvoz odpadu
- Odstranění závad v případě poškození komunikace
- Odvoz a likvidace odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
- Zabezpečení podmínek stanovených správcem inž. sítí a zařízení dotčených stavbou

V rámci předání dokončeného díla:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě (na CD-R ve formátu *.dwg)
- Zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v digitální podobě (2x v tištěné podobě a 2x na CD/DVD), zabezpečení a předání geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem (6x v tištěné podobě)

II.6 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

II.7 Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu výstavby pouze na základě oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Tyto budou promítnuty k této smlouvě formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, vždy však v mezích stavby definované v odst. I.

II.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Termíny plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu za podmínky včasného předání staveniště.

Termín plnění: 1.8.2014 – 30.9.2014

III.2. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla před sjednaným termínem na základě vyzvání zhotovitele.

IV. Cena díla

IV.1. Cena za zhotovení předmětu plnění je stanovena dohodou stran jako cena smluvní

Cena díla bez DPH	2.579.980,- Kč
-------------------	----------------

DPH 21%	541.795,- Kč
---------	--------------

CENA DÍLA CELKEM vč. DPH	3.121.775,- Kč
--------------------------	-----------------------

IV.2. Cena díla je stanovena položkovým rozpočtem, oceněním předaného položkového výkazu výměr. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

IV.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny týkající se rozsahu provedených prací, použitých materiálů apod., budou předem projednány s objednatelem. K jejich provedení je nutné předem uzavřít dodatek k této smlouvě. Vícepráce, či jiné práce dle požadavků objednatele mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu objednatele, na základě písemného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce, nebo jakoukoliv změnu díla bez předchozího písemného souhlasu zadavatele, není objednatel povinen k úhradě takových víceprací nebo změn díla.

V. Fakturace a placení

V.1. Objednatel prohlašuje, že financování díla je v plném rozsahu zajištěno.

V. 2. Cena díla bude zhotovitelem účtována fakturami. Faktury budou vystaveny s cenou včetně DPH.

V. 3. Splatnost faktur bude 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V. 4. Přílohou fakturace bude soupis provedených a objednatelem řádně odsouhlasených prací. Fakturovaná částka bude odpovídat ceně provedených prací uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

V. 5. Při fakturaci musí být každá faktura označena tímto nápisem - Tato veřejná zakázka je financována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, název projektu: Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí, registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.2.00/12.03423.

VI. Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- VI. 1. Vlastnické právo k dílu nebo k jeho části přechází na Objednatele okamžikem řádného předání díla nebo jeho části Objednateli, tj. dnem podpisu protokolu o předání díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání celého díla bez vad a nedodělků Objednateli., uvedeném v protokolu o předání díla. Pokud Objednatel převezme dílo, které obsahuje drobné vady, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním takových vad.

VII. Staveniště

- VII. 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prostě nároků třetích osob v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí stavebního deníku.
- z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
 - ⊂ předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - ⊂ objednatel určí nápojný bod pro odběr vody, elektrické energie pro zařízení staveniště
- VII. 2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny a hradí je zhotovitel.
- VII. 3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- VII. 4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, Dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- VII. 5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
- VII. 6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

VIII. Stavební deník

- VIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
- VIII.2. Do stavebního deníku se запиší všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, kdy byly práce zahájeny, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatele.

- VIII.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- Stavební deník, jenž bude k dispozici na stavbě, musí obsahovat :
1. - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 2. - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 3. - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 4. - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 5. - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 6. - zápis o předání a převzetí staveniště
- VIII.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
- VIII.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- VIII.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant (autorský dozor).
- VIII.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku do tří pracovních dnů.
- VIII.9. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

IX. Předání díla

- IX. 1. Objednatel převezme řádně dokončené celé dílo.
- IX. 2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- IX. 3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
1. - označení díla,
 2. - označení objednatele a zhotovitele díla,
 3. - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 4. - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 5. - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 6. - datum a místo sepsání zápisu,
 7. - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 8. - seznam převzaté dokumentace,
 9. - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 10. - termín vyklizení staveniště,
 11. - datum ukončení záruky na dílo.

- IX. 4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- IX. 5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
- IX. 6. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
- IX. 7. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně předat objednateli.
- IX. 8. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí a právní předpisy na úseku ochrany a bezpečnosti zdraví. Zhotovitel je povinen zejména dodržovat právní předpisy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

X. Odpovědnost za vady

- X. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců, pokud není výrobcem určeno jinak.
- X. 2. Objednatel převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků, což bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí díla.
- X. 3. Pokud bude dílo vykazovat zjevné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme až do doby jejich odstranění. Bude následně sepsán protokol o vadách a nedodělcích, po odstranění bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Pokud bude dílo vykazovat vady bránící užívání, avšak neodstranitelné, má objednatel právo na slevu z ceny díla.
- X. 4. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky. V takovém případě budou předmětné vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu díla a Zhotovitel bude povinen je odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději však ve lhůtě uvedené v čl. X. 8, pokud se strany nedohodnou jinak.
- X. 5. Objednatel oznámí vady zjištěné v záruční době písemně nejpozději do konce záruční doby a uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že oznámení o vadách odeslané Objednatелеm poslední den záruční lhůty se považuje za včas učiněné.
- X. 6. Každá závada, která se projeví během záruční doby, bude posuzována dle platných norem a bude zhotovitelem odstraněna zcela na jeho náklady, pokud Zhotovitel neprokáže, že závada byla způsobena nesprávnou manipulací, živelnou pohromou, třetí osobou nebo jiným způsobem, na které se dle obecně závazných předpisů nevztahuje záruka.
- X. 7. Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen písemně objednateli oznámit, a to nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů, zda reklamovanou vadu uznává, v opačném případě pak důvody neuznání vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že s reklamací objednatele souhlasí a vady jím reklamované uznává.
- X. 8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré oprávněné oznámené vady v záruční době, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace, v případě havárie pak neprodleně, odstraní. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu a pokud nebude dohodnut jiný postup, má objednatel právo zajistit odstranění vad jinou osobou dle vlastního výběru, případně vlastními silami, a to na náklady zhotovitele. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraňováním vad sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady

škody a nemajetkové újmy v plném rozsahu.

X. 9. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
2. na odstranění vady opravou věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny díla
4. na odstoupení od smlouvy.

X. 10. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
2. na odstranění vady opravou věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny díla

X. 11. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to současně s oznámením vady.

X. 12. Záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla /bez vad a nedodělků/, resp. dnem odstranění všech vad a nedodělků, pokud je dílo objednatelem převzato s drobnými vadami nebo nedodělků.

X. 13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

X. 14. Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení, při dodržení platné výrobní normy a technologie výroby.

XI. Povinnosti objednatele

XI. 1. Objednatel předá protokolárně zápisem ve stavebním deníku zhotoviteli staveniště prosté nároku třetích osob do zahájení prací, a to do 31.7.2014. V tento den zároveň předá objednatel zhotoviteli 1 paré schválené projektové dokumentace stavby.

XI. 2. Objednatel určí nápojný bod pro odběr vody, elektrické energie pro zařízení staveniště.

XI. 3. Objednatel se zavazuje předložit zhotoviteli pravomocné stavební povolení – stavební ohlášení, týkající se předmětu plnění díla do zahájení prací (nejpozději v den předání staveniště).

XI. 4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla a vydat příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost práce nebo neodpovídá-li kvalita daným požadavkům.

XI. 5. Objednatel je oprávněn zajistit si technický a autorský dozor stavby, svolávat dle potřeby kontrolní dny a provádět zápisy do stavebního deníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Splnění závazku zhotovitele

XII. 1. Zhotovitel je povinen na jemu určeném staveništi (pracovišti) zachovávat čistotu a pořádek a průběžně na své náklady odstraňovat odpady a jiné nečistoty vzniklé prováděním jeho prací. Zhotovitele je povinen pracovat šetrně a ohleduplně tak, aby nevznikla na majetku objednatele žádná škoda. Zhotovitel je zároveň povinen na své náklady zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

XII. 2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, objednatel je povinen obsah stavebního deníku sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko o souhlasu, námitkách apod., nejpozději do tří pracovních dnů. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a předáním prací, (dnem

po dstranění poslední vady). Zápisy ve stavebním deníku musejí odpovídat dennímu postupu prací.

- XII. 3. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- XII. 4. Zhotovitel je povinen před každým prováděním částí díla, které mají být v dalším průběhu zakryty, vyzvat nejpozději dva pracovní dny předem objednatele k prohlídce jejich provedení. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená pověřený zástupce objednatele do stavebního deníku.
- XII. 5. Před dokončením díla vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku min. tři dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepiší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením důvodu.
- XII. 6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při provádění sjednaných prací a bude dodržovat „Ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně při dodávkách stavebních prací“.
- XII. 7. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k této veřejné zakázce a umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Centru pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- XII. 8. Dodavatel je povinen dodržovat Pravidla pro publicitu v rámci Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 – 2013.
- XII. 9. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 3 dnů po předání a převzetí díla.

XIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění povinnosti ze závazků, vyplývajících z této SoD, vzniká oprávněné straně účtovat povinné následující smluvní pokuty:

- XIII. 1. Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo zhotovitele na náhradu škody, pokud tato škoda převyšuje uhrazenou smluvní pokutu.
- XIII. 2. V případě nedodržení termínu ukončení díla z důvodů, které neleží na straně objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve prospěch objednatele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta neuhrazuje případnou škodu objednatele, která vznikla shora uvedeným prodlením.
- XIII. 3. Pokud vznikne objednateli škoda způsobená zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit tuto škodu v dohodnutém termínu popř. odstranit na své náklady, mezi uvedenými nároky volí vždy objednatel.
- XIII. 4. V případě, že se při přejímce stavby projeví vady a nedodělky, pro užívání stavby nepodstatné, objednatel dílo převezme s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla“ budou

stanoveny termíny jejich odstranění. V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadu či nedodělek ve výši Kč 1.000,-- za každý den prodlení.

XIV. Ostatní ujednání

- XIV. 1. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.
- XIV. 2. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn ke všem činnostem zapsaných ve výpise jeho obchodního rejstříku, k provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
- XIV. 3. Tato smlouva zaniká:
- Dohodou smluvních stran
 - Odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- XIV. 4. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
- Prodlení zhotovitele s plněním časového a obsahového harmonogramu
 - Hrubé porušení BOZ předpisů a požární ochrany a opakované porušování smlouvy, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn
- XIV. 5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
- XIV. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- XIV. 7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 15 let od jejího zániku, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. Závěrečné ustanovení

- XV. 1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- XV. 2. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
- XV. 3. Veškeré změny či doplňky této smlouvy je možno realizovat formou písemného dodatku k ní, a to po dohodě všech smluvních stran, pod sankcí neplatnosti. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.
- XV. 4. Strany se dohodly, že případné sporné záležitosti vzniklé z této SoD budou řešit nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců. Pokud ke smíru nedojde, bude spor řešen dle platného českého práva u příslušného soudu v ČR dle místa sídla objednatele.
- XV. 5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními obchodního zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.
- XV. 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XV. 7. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada obce Šilheřovice na svém zasedání dne 4.6.2014 usnesením č. 101/2014/2.

V Šilheřovicích 7.7.2014

Příloha: Položkový rozpočet

Tomáš

Za objednatele:



Za zhotovitele:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL ŠILHEŘOVICE - BAUMŠULA


Místo: Šilheřovice

Objednavatel: Obec Šilheřovice, Střední 305

Zhotovitel: AREA . Stavby s.r.o.

Zpracovatel: AREA . Stavby s.r.o.

Datum: 29.5.2014



Kód	Objekt	Cena bez DPH(CZK)	DPH 21%(CZK)	Cena s 21%DPH(CZK)
2	SO 02 ŠATNY	1 926 695,00	404 606,00	2 331 301,00
12	SO 12 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	397 578,00	83 491,00	481 069,00
13	SO 13 PŘÍPOJKA VODY	30 678,00	6 442,00	37 120,00
14	SO 14 PŘÍPOJKA KANALIZACE	185 072,00	38 865,00	223 937,00
15	SO 15 PŘÍPOJKA PLYNU	39 957,00	8 391,00	48 348,00
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		2 579 980,00	541 795,00	3 121 775,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01.2	Šatny - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura, sport, rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5020230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	992 699			
Z PSV celkem	716 993			
R M práce celkem	217 003			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	1 926 695			
HZS	0			
ZRN+HZS	1 926 695	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 926 695	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 926 695 Kč
DPH	21,0 %	404 606 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 331 301 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet :	SO01.2
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Šatny - CN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	2 387	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	6 795	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	14 082	0	0	0	0
27 Základy	150 809	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	85 543	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	151 587	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní sta	76 759	0	0	0	0
61 Úprava povrchů vnitřní	40 749	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	112 818	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	38 223	0	0	0	0
712 Izolace střech (živičné krytiny)	0	60 052	0	0	0
72 Zdravotně technické instalace	0	332 274	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	94 290	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 112	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	4 500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic	0	78 601	0	0	0
781 Obklady (keramické)	0	95 848	0	0	0
783 Nátěry	0	2 295	0	0	0
784 Malby	0	14 021	0	0	0
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	19 152	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 171	0	0	0	0
H01 Budovy občanské výstavby	52 422	0	0	0	0
H711 Izolace proti vodě	67 317	0	0	0	0
H713 Izolace tepelné	14 788	0	0	0	0
H766 Konstrukce truhlářské	139 098	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	191 253	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	25 750	0
CELKEM OBJEKT	992 699	716 993	0	217 003	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO01.2
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Šatny - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	50,00	47,74	2 387,00
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				2 387,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	59,92	113,40	6 794,93
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				6 794,93
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	43,87	321,00	14 082,27
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				14 082,27
Díl: 27		Základy				
4	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	3,75	1 416,05	5 310,19
5	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm	m2	60,59	1 050,00	63 619,50
6	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	18,90	1 509,00	28 520,10
7	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,78	17 435,66	13 530,07
8	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	63,82	489,60	31 248,27
9	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	12,76	672,60	8 582,38
	Celkem za	27 Základy				150 808,51
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
10	311238215R00	Zdivo z pálených tvárnic 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm	m2	122,59	697,80	85 543,30
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				85 543,30
Díl: 34		Stěny a příčky				
11	342255028R00	Příčky z tvárnic plynosilikátových tl. 15 cm	m2	187,60	354,60	66 522,96
12	342255022R00	Příčky z tvárnic plynosilikátových tl. 7,5 cm	m2	19,50	238,20	4 644,90
13	317120033RAA	Překlad nenosný	kus	6,00	143,70	862,20
14	317120033RAD	Překlad nenosný	kus	13,00	239,10	3 108,30
15	345244222R00	Zidky parapetní z cihel dl. 290 mm, tl. 140 mm	m2	21,27	358,20	7 618,91
16	342265132RV3	Podhled sádkokarton. na ocel. rošt,impegn.desky, te.isolace tl.200mm	m2	119,00	578,40	68 829,60
	Celkem za	34 Stěny a příčky				151 586,87
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
17	417321315R00	Ztužující věnce z betonu železového C 20/25 (příčky podélné)	m3	4,31	1 710,00	7 370,10
18	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	29,73	174,90	5 199,78
19	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	29,73	37,08	1 102,39
20	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,06	18 011,65	1 044,68
21	417361721R00	Výztuž tuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,37	17 789,66	6 493,23
22	417321315R00	Ztužující věnce z betonu železového C 20/25 (příčky podélné)	m3	1,39	1 710,00	2 376,90
23	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	26,95	174,90	4 713,56
24	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	26,95	37,08	999,31
25	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,02	18 011,65	360,23
26	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	414,20	109,20	45 230,64
27	417361721R00	Výztuž tuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,11	17 789,66	1 867,91
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				76 758,72
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				
28	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	144,89	102,00	14 778,78
29	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	144,89	10,92	1 582,20
30	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	388,97	62,70	24 388,42
	Celkem za	61 Úprava povrchů vnitřní				40 749,40
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				
31	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm (vnitřní a vnější parapety)	m	62,50	43,56	2 722,50

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO01.2
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Šatny - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	622311132RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 100 mm	m2	149,17	482,40	71 959,61
33	622311153RU4	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	22,32	866,40	19 338,05
34	622311521RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm	m2	35,19	380,40	13 386,28
35	622432112R00	Omitka stěn dekorativ.marmolit střednězrná	m2	16,89	320,40	5 411,56
Celkem za 62 Úprava povrchů vnější						112 817,99
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
36	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,95	1 848,00	10 995,60
37	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,95	151,20	899,64
38	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,28	17 783,66	4 943,86
39	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	119,00	29,70	3 534,30
40	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	119,00	150,00	17 850,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						38 223,40
Díl: 712	Izolace střech (živičné krytiny)					
41	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	156,03	6,48	1 011,07
42	712341559RT2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy	m2	179,46	88,80	15 936,05
43	62822006	Pás asfaltovaný R 13	m2	179,43	23,70	4 252,49
44	62852265	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral	m2	206,38	78,30	16 159,55
45	628522503	Pás modif. asfalt Elastek 50 special dekor modroze	m2	206,38	98,41	20 309,86
46	63152902	Klín atikový přechodový z min.vlny 50x50x1000 mm	m	39,65	25,20	999,18
47	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,47	561,00	1 383,43
Celkem za 712 Izolace střech (živičné krytiny)						60 051,63
Díl: 72	Zdravotně technické instalace					
48	720-001VD	Zdravoinstalace, plynoinstalace, vytápění - viz samost.rozpočet	soubor	1,00	332 274,00	332 274,00
Celkem za 72 Zdravotně technické instalace						332 274,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
49	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	222,55	127,20	28 308,36
50	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	5,84	3 752,37	21 925,10
51	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	154,05	48,78	7 514,56
52	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	169,46	152,80	25 893,49
53	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,16	669,00	6 129,38
54	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,16	733,80	4 518,74
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						94 289,62
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
55	764410450R00	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm	m	31,25	206,70	6 459,38
56	764223430R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 330 mm	m	20,00	324,00	6 480,00
57	764233430R00	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm	m	36,05	301,80	10 879,89
58	764247430R00	Ventilační stříšky z Ti Zn plechu, D do 150 mm	kus	4,00	206,40	825,60
59	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm	m	20,00	333,00	6 660,00
60	764252634R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš.333 mm	kus	2,00	135,60	271,20
61	764259616R00	Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,330/120 mm	kus	2,00	236,70	473,40
62	764551604R00	Svod z Ti Zn, kruhový, D 120 mm	m	8,00	345,00	2 760,00
63	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,39	786,60	302,84
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						35 112,31
Díl: 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
64	341-01VD	M+D Polykarbonátová stříška 1500x900mm	kpl	2,00	2 250,00	4 500,00
Celkem za 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						4 500,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic					
65	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	119,00	21,90	2 606,10
66	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	119,00	231,30	27 524,70
67	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	119,00	13,08	1 556,52

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO01.2
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Šatny - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	137,00	38,22	5 236,14
69	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	110,10	50,88	5 601,89
70	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	110,10	40,26	4 432,63
71	597623142	Dlaždice 29,7x29,7 (dle výběru investora 220, -Kč/m2)	m2	140,32	220,00	30 870,40
72	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,27	236,70	772,83
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				78 601,20
Díl:	781	Obklady (keramické)				
73	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	170,12	21,90	3 725,63
74	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	170,12	254,40	43 278,53
75	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	79,80	16,80	1 340,64
76	597813603	Obkládačka 19,8x19,8 (dle výběru investora 220, -Kč/m2)	m2	183,73	220,00	40 420,60
77	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	160,00	25,02	4 003,20
78	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	176,00	13,33	2 346,08
79	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,10	236,70	733,53
Celkem za		781 Obklady (keramické)				95 848,21
Díl:	783	Nátěry				
80	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování (zárubně)	m2	30,00	76,50	2 295,00
Celkem za		783 Nátěry				2 295,00
Díl:	784	Malby				
81	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	508,00	7,56	3 840,48
82	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	508,00	20,04	10 180,32
Celkem za		784 Malby				14 020,80
Díl:	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
83	900 R02	HZS zednická výpomoc pro profese	h	120,00	159,60	19 152,00
Celkem za		90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				19 152,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
84	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	119,00	61,50	7 318,50
85	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	210,00	25,20	5 292,00
86	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	210,00	18,78	3 943,80
87	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	210,00	17,22	3 616,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				20 170,50
Díl:	H01	Budovy občanské výstavby				
88	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	398,04	131,70	52 422,00
Celkem za		H01 Budovy občanské výstavby				52 422,00
Díl:	H711	Izolace proti vodě				
89	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	154,39	10,44	1 611,83
90	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	16,05	17,46	280,23
91	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	154,39	45,42	7 012,39
92	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	16,05	54,06	867,66
93	62836109	Pás asfaltovaný těžký 40 Al minerál(radon)	m2	196,00	62,40	12 230,40
94	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	129,00	25,44	3 281,76
95	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	129,00	246,00	31 734,00
96	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	109,00	88,20	9 613,80
97	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,53	448,80	684,87
Celkem za		H711 Izolace proti vodě				67 316,95
Díl:	H713	Izolace tepelné				
98	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	119,00	12,60	1 499,40
99	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	m3	9,81	1 104,58	10 835,93
100	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky	m2	130,90	18,06	2 364,05
101	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,22	405,00	88,29

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO01.2
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Šatny - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		H713 Izolace tepelné				14 787,67
Díl:	H766	Konstrukce truhlářské				
102	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	25,00	476,40	11 910,00
103	61143051	Okno plastové jednoduché 125 x 60 cm O, S	kus	14,00	2 003,40	28 047,60
104	61143050	Okno plastové jednoduché 120 x 60 cm P	kus	11,00	1 710,65	18 817,15
105	766629304R00	Montáž dveří hliníkových	kus	2,00	687,60	1 375,20
106	61143790.A	Dveře vchodové AL 1400/2600,boční+horní světlík	kus	1,00	12 953,15	12 953,15
107	61143791.A	Dveře vchodové AL 1250/2600,boční+horní světlík	kus	1,00	13 286,74	13 286,74
108	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m	kus	20,00	242,40	4 848,00
109	61161713	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm dýha dub	kus	7,00	1 335,67	9 349,69
110	61161717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub	kus	1,00	1 335,67	1 335,67
111	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	12,00	1 335,67	16 028,04
112	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	20,00	149,10	2 982,00
113	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	20,00	279,55	5 591,00
114	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	25,00	93,30	2 332,50
115	60780012	Parapet interiér plast š. 250 mm s nosem	m	31,25	173,40	5 418,75
116	60780050	Krytka boční	kus	25,00	21,60	540,00
117	766420010RA0	Obklad podhledu palubkami pero-drážka vč.nátěru	m2	10,00	392,40	3 924,00
118	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,04	343,80	358,24
Celkem za		H766 Konstrukce truhlářské				139 097,73
Díl:	M21	Elektromontáže				
119	215-001VD	Elektroinstalace - viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	191 253,00	191 253,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				191 253,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
120	240-001VD	Vzduchotechnika - dle výkresové části, bez klimatizace	soubor	1,00	25 750,00	25 750,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				25 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0001.1	Elektro - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura,sport,rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5020230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	191 253		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	191 253		
HZS	0		
ZRN+HZS	191 253	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	191 253	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 21,0 %		191 253 Kč	
DPH 21,0 %		40 163 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			231 416 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet :	0001.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Elektro - CN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Montážní přírážky	0	0	0	29	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	191 224	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	191 253	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: 0001.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Elektro - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Montážní přírážky				
1	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	2,95	3,00	8,85
2	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	3,50	3,60	12,60
3	201 R00	Inženýrská činnost	%	8,00	1,00	8,00
	Celkem za	M Montážní přírážky				29,45
Díl: M21		Elektromontáže				
4	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	39,00	17,70	690,30
5	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	30,00	76,19	2 285,70
6	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	10,00	78,30	783,00
7	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	1,00	131,61	131,61
8	220301021R00	Lišta vkladací s víčkem 20mm	m	20,00	32,40	648,00
9	220301023R00	Lišta vkladací s víčkem 60 mm	m	10,00	31,86	318,60
10	210010522R00	Osazení hmoždinky	kus	150,00	4,08	612,00
11	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5C x 10 mm2	m	10,00	80,99	809,90
12	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	45,00	12,54	564,30
13	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	55,00	13,68	752,40
14	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	270,00	13,68	3 693,60
15	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	220,00	13,68	3 009,60
16	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	50,00	14,16	708,00
17	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00	9,84	295,20
18	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	15,00	16,02	240,30
19	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	12,00	28,80	345,60
20	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	2,00	32,88	65,76
21	210110045R00	Spínač zapuštěný střídivý	kus	10,00	32,88	328,80
22	210140462R00	Ovladač tlač. zapin. 1/0Sse signální doutnavkou	kus	5,00	39,06	195,30
23	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	6,00	53,46	320,76
24	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojit. zapojení	kus	6,00	63,60	381,60
25	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	1,00	83,09	83,09
26	210190001R00	Montáž plastové rozvodnice nást.	kus	1,00	108,89	108,89
27	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00	233,99	233,99
28	210191502R00	Usazení skříňe SR	kus	1,00	132,29	132,29
29	215201212VD	svit.zářiv.bytové nást.přisaz. 1 zdroj kompak. ozn B	kus	8,00	719,95	5 759,60
30	215201212VD	svit.zářiv.bytové nást.přisaz. 1 zdroj kompak. ozn C	kus	18,00	830,95	14 957,10
31	215202114VD	svit.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt ozn.'A'	kus	9,00	1 262,91	11 366,19
32	210200044R00	Svítlidlo nouzové ozn.N	kus	6,00	106,79	640,74
33	215202132VD	svítlidlo žár.prům.závěs. na oku 1 zdroj+koš	kus	3,00	449,97	1 349,91
34	215202132VD	svítlidlo žárov 1 zdroj ozn E	kus	3,00	530,97	1 592,91
35	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS	kus	8,00	48,36	386,88
36	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS	kus	12,00	48,36	580,32
37	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SO	kus	6,00	68,70	412,20
38	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SO	kus	6,00	68,70	412,20
39	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /SO	kus	6,00	68,70	412,20
40	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,00	172,49	1 034,94
41	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	16,00	55,38	886,08
42	210220452R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	20,00	25,08	501,60
43	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	70,00	15,00	1 050,00
44	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	125,00	98,39	12 298,75
45	215-000001VD	Uklid pracoviště	hod	8,00	95,99	767,92
46	215-000002VD	Revize elektro	hod	10,00	215,99	2 159,90
47	215-000003VD	Koordinace profesí	hod	10,00	143,99	1 439,90
48	215-000004VD	Pomocné stavební práce	hod	12,00	143,99	1 727,88
49	215-000005VD	Napojení a zkouška VZT	hod	12,00	215,99	2 591,88

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: 0001.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Elektro - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	215-000006VD	Zapojení bojleru (ohříváče TUV)	hod	5,00	143,99	719,95
51	215-000007VD	Napojení rozvaděče	hod	8,00	143,99	1 151,92
52	100-010104VD	CY 4 ZEL.ZLUTY	M	20,00	27,27	545,40
53	100-010196VD	CYKY 5Cx10	M	10,00	36,56	365,60
54	100-100004VD	ZEM.DRAT FEZN 8 MM	KG	125,00	33,00	4 125,00
55	100-100036VD	ZEM.SVORKA SO VELKA	KUS	6,00	40,17	241,02
56	100-100044VD	ZEM.PASEK FEZN 30/4	KG	80,00	33,00	2 640,00
57	100-830010VD	SVÍTIDLO ŽÁŘ 11 W	KUS	8,00	612,56	4 900,48
58	100-830010VD	SVÍTIDLO ŽÁŘ 11 W	KUS	18,00	612,56	11 026,08
59	100-34106VD	CYY 6mm2 ZELENOLUTY	M	45,00	27,34	1 230,30
60	100-02900VD	CYKY 2Ax1,5mm2	M	55,00	10,12	556,60
61	100-02961VD	CYKY 5Cx2,5mm2	M	36,00	21,21	763,56
62	100-33914VD	CYKY 3Cx1,5mm2	M	270,00	11,23	3 032,10
63	100-33918VD	CYKY 3Cx2,5mm2	M	220,00	14,20	3 124,00
64	100-04100VD	FE PROFIL U 40	KG	10,00	58,20	582,00
65	100-00303VD	KRABICE KR 68	KUS	30,00	58,94	1 768,20
66	100-00305VD	KRABICE KR 97	KUS	10,00	12,52	125,20
67	100-00313VD	KRABICE KU 68/1	KUS	39,00	47,31	1 845,09
68	100-00320VD	KRABICE ACIDUR 6455-11	KUS	1,00	52,71	52,71
69	100-30004VD	VICKO LISTY VKLADACI 20mm	M	20,00	11,29	225,80
70	100-30006VD	VICKO LISTY VKLADACI 60mm	M	10,00	14,74	147,40
71	100-30014VD	LISTA VKLADACI 20mm	M	20,00	21,61	432,20
72	100-30018VD	LISTA VKLADACI 60mm	M	10,00	28,55	285,50
73	100-34628VD	SPINAC VELKOPLOSNY 3553-01289	KUS	12,00	86,99	1 043,88
74	100-34636VD	SPINAC VELKOPLOSNY 3553-05289	KUS	2,00	92,13	184,26
75	100-34640VD	SPINAC VELKOPLOSNY 3553-06289	KUS	10,00	113,54	1 135,40
76	100-01594VD	KABEL OKO PRILOZK PRO VODICE CU 7580-07 16/6	KUS	15,00	62,40	936,00
77	100-32166VD	SVITIDLO ŽÁŘ.PRŮM. 1 ZDROJ	KUS	2,00	592,16	1 184,32
78	100-32230VD	SVIT ŽÁŘIV STROPNI PRISAZ. 2 ZDROJE+KRYT	KUS	4,00	872,95	3 491,80
79	100-47121VD	SVIT.ŽÁŘ.NOOUZOVE	KUS	6,00	595,16	3 570,96
80	100-01183VD	ZAROVKA E27 230V 60W CIRA	KUS	2,00	7,20	14,40
81	100-01183VD	ZAROVKA E27 230V 60W CIRA	KUS	3,00	7,20	21,60
82	100-01228VD	ZARIVKA 36W T8 R=28mm	KUS	8,00	1 112,92	8 903,36
83	100-21424VD	ZAROVKA E27 240V	KUS	12,00	10,80	129,60
84	100-00768VD	ZASUVKA 5517-2629 PH VT	KUS	1,00	85,19	85,19
85	100-15057VD	ZASUVKA 5517-2389	KUS	6,00	92,39	554,34
86	100-15080VD	ZASUVKA DOMOVNI 5514-2235 DVOJNASOBNA	KUS	6,00	105,59	633,54
87	100-01416VD	PODPERA VEDENI PV	KUS	125,00	27,60	3 450,00
88	100-01428VD	SVORKA ZKUSEBNI SZ	KUS	6,00	40,17	241,02
89	100-01428VD	SVORKA ZKUSEBNI SK	KUS	6,00	46,19	277,14
90	100-01466VD	OCHRANNY UHELNÍK OU	KUS	6,00	126,26	757,56
91	100-01467VD	DRZAK DO ZDIVA	KUS	12,00	27,00	324,00
92	100-01473VD	PRIPOJOVACI SVORKA SRO3 SPOJOVACI PRO LANA	KUS	8,00	28,20	225,60
93	100-01473VD	PRIPOJOVACI SVORKA SS SPOJOVACI PRO LANA	KUS	12,00	33,00	396,00
94	100-01473VD	PRIPOJOVACI SVORKA - SPOJOVACI	KUS	10,00	39,60	396,00
95	100-000001VD	DODAVKA ROZVADECE R1	KUS	1,00	14 749,91	14 749,91
96	100-000002VD	DODAVKA A MONTAZ TERMOSTATU EURO	KUS	1,00	2 852,78	2 852,78
97	100-000003VD	DODAVKA SKRINE SS201 A ER212	KPL	1,00	25 711,09	25 711,09
Celkem za		M21 Elektromontáže				191 223,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0002.1	ZT - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura, sport, rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5020230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 267	
Z	PSV celkem	330 007	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	332 274	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	332 274	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	332 274	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :



Základ pro DPH	21,0 %	332 274 Kč
DPH	21,0 %	69 778 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		402 052 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet : 0002.1 ZT - CN
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
7 Konstrukce a práce PSV	0	5 850	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	19 399	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	28 320	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	14 899	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	130 491	0	0	0
731 Kotelny	0	42 560	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	36 918	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	50 668	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	903	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 267	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 267	330 007	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: 0002.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	ZT - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 7		Konstrukce a práce PSV				
1	700-001VD	Revize komínu - plyn	kus	1,00	2 274,53	2 274,53
2	700-002VD	Revize plynu	kpl	1,00	3 574,97	3 574,97
	Celkem za	7 Konstrukce a práce PSV				5 849,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,50	94,25	612,63
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	105,30	526,50
5	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,00	132,60	530,40
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	14,00	326,95	4 577,30
7	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	15,00	241,15	3 617,25
8	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	3,00	273,33	819,99
9	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	13,00	244,08	3 173,04
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00	32,70	294,30
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00	36,21	434,52
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	53,95	377,65
13	721178126R00	Čistící kus PP pro potr.svislé D110	kus	4,00	276,25	1 105,00
14	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	4,00	367,25	1 469,00
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	47,50	10,34	491,15
16	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	13,00	13,72	178,36
17	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	60,50	19,70	1 191,85
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				19 398,94
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
18	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	38,00	128,38	4 878,44
19	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	24,00	148,85	3 572,40
20	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	30,00	199,23	5 976,90
21	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	92,00	20,28	1 865,76
22	722237662R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit N5 DN 20	kus	1,00	182,65	182,65
23	722237222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 20	kus	2,00	178,10	356,20
24	722181241RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	19,00	39,98	759,62
25	722181241RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	12,00	42,19	506,28
26	722181241RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	15,00	48,62	729,30
27	722181243RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	12,00	56,49	677,88
28	722181243RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	15,00	64,81	972,15
29	722181243RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	19,00	53,30	1 012,70
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	43,00	96,85	4 164,55
31	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	2,00	91,65	183,30
32	734255125R00	Ventil pojistný, R140 DN 20 x 6,0 bar	kus	1,00	276,25	276,25
33	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 12 l	soubor	1,00	717,59	717,59
34	722236415R00	Vodoměrná sestava DN25	kus	1,00	1 342,24	1 342,24
35	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G1/2'	kus	1,00	145,93	145,93
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				28 320,14
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
36	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	22,50	256,10	5 762,25
37	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00	246,35	246,35
38	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	1,00	178,10	178,10
39	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	796,89	796,89
40	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	187,53	187,53
41	723160335R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4	soubor	1,00	187,85	187,85
42	723160205R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4	soubor	1,00	1 081,59	1 081,59
43	723237216R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 32	kus	2,00	399,75	799,50
44	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25	kus	2,00	279,18	558,36
45	723234221RM2	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	1,00	2 827,47	2 827,47

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: 0002.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	ZT - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	723239211R00	Montáž regulátoru středotl. jednod. závitového	soubor	1,00	150,80	150,80
47	723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	1,00	119,60	119,60
48	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý,IVAR.G2T10 DN 20	kus	1,00	531,05	531,05
49	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	12,94	12,94
50	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	113,75	113,75
51	723150304R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32/2,6	m	3,00	209,95	629,85
52	723150306R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5/2,6	m	3,00	238,23	714,69
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				14 898,57
Díl:	725	Zařizovací předměty				
53	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé	soubor	9,00	942,49	8 482,41
54	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	9,00	630,49	5 674,41
55	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	10,00	1 527,49	15 274,90
56	725122231R00	Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS	soubor	2,00	5 843,44	11 686,88
57	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	6,00	447,85	2 687,10
58	725111263RT1	Nádrž splachovací, vestavěná ovlád.zepředu	soubor	6,00	2 976,97	17 861,82
59	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00	354,90	2 129,40
60	725014121R00	Klozet závěsný, hlub. splach., bílý	soubor	6,00	3 217,47	19 304,82
61	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	7,00	803,39	5 623,73
62	64293802	Vanička sprchová plastová 900x900	kus	7,00	3 722,52	26 057,64
63	725860222R00	Sífon sprchový PP HL514SN, DN 40/50	kus	7,00	313,95	2 197,65
64	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	7,00	1 153,09	8 071,63
65	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	7,00	169,98	1 189,86
66	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	7,00	36,14	252,98
67	725019101R00	Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	2 879,47	2 879,47
68	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,00	65,65	65,65
69	28696665.A	Skříňka splachovací vysokopoložená	kus	1,00	582,40	582,40
70	725800961R00	Oprava prodloužení K 263 G 1/2	kus	10,00	46,87	468,70
Celkem za		725 Zařizovací předměty				130 491,45
Díl:	731	Kotelny				
71	731249211R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV	soubor	1,00	2 076,72	2 076,72
72	48417490	Kotel 28 KDZ, plyn.,nástěn. s přípr. na zásobník	kus	1,00	24 309,76	24 309,76
73	725539105R00	Montáž ohříváčů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00	1 169,34	1 169,34
74	48417162.A	Zásobník TUV 160l na podlahu s přípojovací sadou	kus	1,00	8 254,92	8 254,92
75	731412173R00	Průchodka střešní pro vodorovnou střechu	kus	1,00	525,20	525,20
76	731412169R00	Otvor revizní 60/100 mm PP	kus	1,00	763,09	763,09
77	731412152R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 1,0 m	kus	1,00	609,69	609,69
78	731412151R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 0,5 m	kus	1,00	458,90	458,90
79	731412167R00	Prvek oddělovací 60/100 mm	kus	1,00	553,15	553,15
80	734235222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R910 DN 20	kus	2,00	178,10	356,20
81	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	2,00	91,65	183,30
82	734293222R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00	165,43	165,43
83	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	4,00	78,33	313,32
84	731191945R00	Napuštění ÚT	soubor	1,00	675,99	675,99
85	40541155.A	Regulátor teploty RGT QAA75.611	kus	1,00	2 144,97	2 144,97
Celkem za		731 Kotelny				42 559,98
Díl:	733	Rozvod potrubí				
86	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	32,00	49,34	1 578,88
87	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	48,00	188,83	9 063,84
88	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	50,00	221,00	11 050,00
89	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	38,00	249,93	9 497,34
90	734213111R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 10	kus	4,00	93,93	375,72
91	722181231RT5	Izolace návrková tl. stěny 6 mm	m	48,00	38,94	1 869,12

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: 0002.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	ZT - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	722181231RT6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	50,00	39,72	1 986,00
93	722181231RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	38,00	39,39	1 496,82
Celkem za 733 Rozvod potrubí						36 917,72
Díl: 735	Otopná tělesa					
94	735157248R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1200	kus	4,00	2 235,97	8 943,88
95	735157241R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 500	kus	6,00	1 641,24	9 847,44
96	735157745R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/ 900	kus	6,00	3 789,47	22 736,82
97	734264772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	32,00	59,22	1 895,04
98	734265422R00	Šroub.reg.s vypouš.rohové, R384 DN 20x18	kus	16,00	268,78	4 300,48
99	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	14,00	195,00	2 730,00
100	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,40	536,25	214,50
Celkem za 735 Otopná tělesa						50 668,16
Díl: 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
101	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00	92,63	463,15
102	767425163R00	Montáž kotevních šroubů s gumovou objímkou	kus	20,00	21,97	439,40
Celkem za 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						902,55
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
103	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	25,00	90,68	2 267,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						2 267,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO12.1	Zpevněné plochy - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura,sport,rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5020230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	397 578		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	397 578		
HZS	0		
ZRN+HZS	397 578	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	397 578	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	397 578 Kč
DPH	21,0 %	83 491 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		481 069 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet :	SO12.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Zpevněné plochy - CN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	12 698	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	15 152	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	7 144	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	9 328	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	124 075	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	129 772	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních	39 510	0	0	0	0
H22 Komunikace pozemní a letiště	59 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	397 578	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO12.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Zpevněné plochy - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	130,00	33,11	4 304,30
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	104,00	60,48	6 289,92
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	104,00	20,23	2 103,92
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				12 698,14
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	234,00	40,95	9 582,30
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	234,00	23,80	5 569,20
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				15 151,50
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS	m3	130,00	54,95	7 143,50
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				7 143,50
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm	m2	250,00	13,93	3 482,50
8	182201101R00	Svahování násypů	m2	125,00	25,62	3 202,50
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	250,00	10,57	2 642,50
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				9 327,50
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
10	561121114R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 30 cm	m2	340,00	30,17	10 257,80
11	564112430R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhuťn.tl.30cm	m2	170,00	144,55	24 573,50
12	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	540,00	119,35	64 449,00
13	564831111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	18,00	67,67	1 218,06
14	564811113R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuťnění tloušťky 7 cm	m2	515,00	45,78	23 576,70
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				124 075,06
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	15,00	92,05	1 380,75
16	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	15,30	213,15	3 261,20
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	515,00	147,35	75 885,25
18	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	525,00	93,80	49 245,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				129 772,20
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	139,00	132,30	18 389,70
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00	1 774,49	1 774,49
21	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	141,78	75,52	10 707,23
22	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	25,80	152,25	3 928,05
23	592271000	Žlab N100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13, spád dna 0,5%	kus	26,00	38,50	1 001,00
24	597103111R00	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové	kus	2,00	153,65	307,30
25	59227131	Vpust žlabová N100 - krátký tvar	kus	2,00	1 701,00	3 402,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik				39 509,77
Díl: H22		Komunikace pozemní a letiště				
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	521,78	114,80	59 900,34
	Celkem za	H22 Komunikace pozemní a letiště				59 900,34

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO13.1	Přípojka vody - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura,sport,rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	5020230
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 678		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	30 678		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	30 678	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 678	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :



Základ pro DPH	21,0 %	30 678 Kč
DPH	21,0 %	6 442 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		37 120 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet : SO13.1 Přípojka vody - CN
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	7 813	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	8 657	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedič	9 132	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních	3 520	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	1 557	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 678	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO13.1 Přípojka vody - CN
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	30,00	151,20	4 536,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	338,81	1 694,05
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	15,00	19,20	288,00
4	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	15,00	70,96	1 084,40
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	15,00	15,36	230,40
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				7 812,85
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,50	74,32	1 449,24
7	175101101RT2	Obsyp potrubí+lože bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	10,50	686,41	7 207,31
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemín				8 656,55
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
8	871353121R00	Montáž potrubí HDPE D32/PN10	m	25,00	18,88	472,00
9	871000000VD	Potrubí HDPE d32/PN10	m	25,00	124,00	3 100,00
10	894411110-VD	Navrtávka 1'+šoupátko+zem.souprava	soubor	1,00	4 160,05	4 160,05
11	894411113VD	Chránička DN100/4.0m+pěna PUR	kus	1,00	1 400,01	1 400,01
	Celkem za	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				9 132,06
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
12	992124112VD	Zkouška vodopřípojky	soubor	1,00	960,01	960,01
13	992124113VD	Zaměření vodopřípojky	soubor	1,00	2 560,02	2 560,02
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik				3 520,03
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,85	87,20	1 556,52
	Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				1 556,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO14.1	Přípojka kanalizace - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura,sport,rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	5020230
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	185 072		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	185 072		
HZS	0		
ZRN+HZS	185 072	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	185 072	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		185 072 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		38 865 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč
			223 937 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet : SO14.1 Přípojka kanalizace - CN
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
13	Hloubené vykopávky	12 251	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin	22 361	0	0	0
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedič	13 433	0	0	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	117 953	0	0	0
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních	14 349	0	0	0
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	4 726	0	0	0
CELKEM OBJEKT		185 072	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO14.1
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	Přípojka kanalizace - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	60,00	141,75	8 505,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	317,55	1 587,75
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,00	18,00	540,00
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	20,00	66,53	1 330,60
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,00	14,40	288,00
Celkem za	13	Hloubené vykopávky				12 251,35
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,00	69,68	2 090,40
7	175101101RT2	Obsyp potrubí+lože bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku	m3	31,50	643,50	20 270,25
Celkem za	17	Konstrukce ze zemin				22 360,65
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
8	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	60,00	123,75	7 425,00
9	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	30,00	200,25	6 007,50
Celkem za	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				13 432,50
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
10	894431121RBA	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, poklop litina 12,5t	kus	3,00	5 640,02	16 920,06
11	894431122RBA	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, poklop litina 12,5t	kus	3,00	6 127,52	18 382,56
12	213150060RA0	Vsak.nádrž pro odvodnění střechy a dlažby 12m3 vč.souvisejích prací	soubor	1,00	82 650,25	82 650,25
Celkem za	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				117 952,87
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
13	992124112VD	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	soubor	1,00	3 375,01	3 375,01
14	992124113VD	Zaměření vodotěsnosti kanalizace	soubor	1,00	3 900,01	3 900,01
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,50	125,25	3 945,38
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	31,50	40,43	1 273,55
17	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	31,50	58,88	1 854,72
Celkem za	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				14 348,66
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	57,81	81,75	4 725,97
Celkem za	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				4 725,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO15.1	Přípojka plynu - CN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Kultura,sport,rekreace v pohraničí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5020230	Šilheřovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	5020230
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	39 957		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	39 957		
HZS	0		
ZRN+HZS	39 957	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	39 957	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		39 957 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		8 391 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč
			48 348 Kč

Poznámka :

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet : SO15.1 Přípojka plynu - CN
Objekt :	0001 Kultura,sport,rekreace v pohraničí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	5 984	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	4 640	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedič	14 858	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních	13 557	0	0	0	0
H27 Vedení trubní dálková a přípojná	919	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 957	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5020230 Šilheřovice	Rozpočet: SO15.1
Objekt :	0001 Kultura, sport, rekreace v pohraničí	Přípojka plynu - CN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	15,00	168,02	2 520,30
2	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,50	376,49	2 823,68
3	132201209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,50	21,34	160,05
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	5,00	78,84	394,20
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	5,00	17,07	85,35
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				5 983,58
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,00	82,59	825,90
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	5,00	762,75	3 813,75
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				4 639,65
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				
8	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	18,00	12,27	220,86
9	583001VD	Potrubí PE d32/SDR11	m	18,00	146,68	2 640,24
10	871353122VD	Potrubí ocel DN25	m	3,00	422,27	1 266,81
11	894411106VD	Napojení plynu T kus 63/32	soubor	1,00	1 955,76	1 955,76
12	894411107VD	Skříňka HUP 1200x1200x350	soubor	1,00	1 377,94	1 377,94
13	894411108VD	Regulator STL/NTL 300/2,5kPa/15m3	soubor	1,00	1 551,29	1 551,29
14	894411109-VD	UK STL-1'+tlakoměr 0-400kPa	soubor	1,00	697,86	697,86
15	894411109VD	Orientační tabule HUP	soubor	2,00	97,79	195,58
16	894411110VD	Rampa plynoměru G4+2 UK1'+ rozpěra	soubor	2,00	608,96	1 217,92
17	894411111VD	Tlakoměr 0-4kPa+UK	soubor	1,00	2 133,58	2 133,58
18	894411113VD	Chránička DN100/4.0m+pěna PUR	kus	1,00	1 600,18	1 600,18
	Celkem za	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				14 858,02
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
19	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00	93,79	937,90
20	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,00	221,36	1 106,80
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,00	148,46	742,30
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,00	237,36	1 186,80
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,00	213,36	1 066,80
24	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7cm - 2 vrstvy	m2	10,00	282,70	2 827,00
25	992124112VD	Zkouška plynopřípojky	soubor	1,00	2 844,77	2 844,77
26	992124113VD	Zaměření plynopřípojky	soubor	1,00	2 844,77	2 844,77
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik				13 557,14
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná				
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,48	96,90	918,61
	Celkem za	H27 Vedení trubní dálková a přípojná				918,61

