Evidenční číslo Objednatele 669/Th/2014

Evidenční číslo Zhotovitele .....

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Objednatel:	**Obec Šilheřovice**
Sídlo:	Střední 305, 747 15 Šilheřovice
IČ:	00300730
DIČ:	CZ 00300730
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8621821/0100
Zastoupena:	Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel

Zhotovitel:	**Jan Vrbický**

Zapsaný v Živnostenském rejstříku, MěÚ Hlučín ZIV/922/2012/TI/3

Sídlo:	**Lipová 668/27, 747 16 Hať**
IČ:	**40359972**
DIČ:	**CZ5706171845**
Bankovní spojení:	**Komerční banka Opava**
Číslo účtu:	**600844821/0100**
Zastoupeno:	**Janem Vrbickým**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
Kontaktní osoby ve věcech technických:	**Vašek Lumír**

dále jen „zhotovitel"

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„3 TI Šilheřovice", podle projektové dokumentace, která obsahuje technické specifikace (dále jen PROJEKT) a položkového výkazu výměr (ROZPOČTU) a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

1.2. Předmět díla dále tvoří :

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli ve 2 vyhotoveních
  Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
  Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.

- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;
  Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle zadávací dokumentace (pokud je okolí stavby řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou dokumentací řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky;
- PROJEKTU
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);
- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA)

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :

- vlastní text této smlouvy o dílo
- PROJEKT
- ROZPOČET;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. zahájení provádění díla

do 7 dnů od předání a převzetí staveniště

2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku

do 30. 9. 2014

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou dokumentací vymezené plochy – ulice Kostelní v obci Šilheřovice.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto :

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

celkem: **831 207,33Kč**

4.2. **Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

174 553,54 Kč

4.3. **Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

1 005 760,87Kč

(slovy: Jedenmiliónpěttisícsedmsetšedesátkorunčeských,osmdesátsedmhaléřů).

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla.
- pokud změnou dojde ke zvětšení rozsahu předmětu díla a ke zvýšení ceny díla maximálně však o 20% nabídkové (smluvní) ceny.
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny týkající se rozsahu provedených prací, použitých materiálů apod., budou předem projednány s objednatelem. K jejich provedení je nutné předem uzavřít dodatek k této smlouvě. Vícepráce, či jiné práce dle požadavků objednatele mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu objednatele, na základě písemného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce, nebo jakoukoliv změnu díla bez předchozího písemného souhlasu zadavatele, není objednatel povinen k úhradě takových víceprací nebo změn díla.

Článek V. Platební podmínky

5.1. **Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla**. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po zhotovení díla. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Objednatel proplatí smluvní částku za zakázku na základě faktury, po předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

5.3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele

- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) :
  ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli .

5.6. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vytýčení inženýrských sítí na staveništi.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla,strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvědomí a dohodne podmínky zabezpečení vjezdu na pozemky občanů sousedících se staveništěm. V případě komplikací si vyžádá součinnost objednatele.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována

zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k termínům zhotovení díla je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.5. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.6. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI). Tato osoba bude jmenována nejpozději do termínu předání staveniště.

9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu zadávací dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) se zadávací dokumentací, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.7.4. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování zadávací dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.7.5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.5.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

9.7.5.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;

9.7.5.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu se zadávací dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

9.7.6. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti se zadávací dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.7.7. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.7.8. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.7.9. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup

Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Zhotovitel předá TDI a objednateli výtisk harmonogramu prací.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.

10.8. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. **Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

13.6. Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak).

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.2.** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněním vad** je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a den prodlení s nástupem k odstranění vad.

14.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem bez předchozího odsouhlasení Objednatelem na více než 10 dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

15.3. **Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od této smlouvy, pokud obec Šilheřovice z jakéhokoli důvodu nezíská Rozhodnutí o poskytnutí dotace.**

Článek XVI. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

17.1. **POJIŠTĚNÍ**

17.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

17.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **1.000.000 Kč**, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby,

17.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

17.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

17.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

17.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.

17.4. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 3-let od data předání poslední části díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

18.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - ROZPOČET – oceněný výkaz výměr

18.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.

18.9. Poskytovatel dotace MMR si vyhrazuje právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

18.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

18.11. Tato smlouva byla schválena Radou obce Šilheřovice dne 25.6.2014, usnesením č. 103/2014/4.

V Šilheřovicích dne 30.7.2014

JAN VRBICKÝ

za Objednatele

Ing. Jarmila Thomasová
starostka obce

za Zhotovitele

Jan Vrbický
majitel firmy

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO - ROZPOČET

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14802
Stavba: **03 TI Šilheřovice - Kanalizace**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Šilheřovice Datum: 12,7,2014

Objednavatel: IČ:
Obec Šilheřovice DIČ:

Zhotovitel: Jan Vrbický Lipová 668/27 747 16 Hať IČ: 40359972
DIČ: CZ 5706171845

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Vrbický DIČ:

Náklady z rozpočtů				821 207,33
ostatní náklady				10 000,00
Cena bez DPH				**831 207,33**
DPH základní	21,00%	ze	831 207,33	174 553,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 005 760,87**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

JAN VRBICKÝ
747 16 HAŤ 668 1
IČO: [illegible]

12.4.2014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14802

Stavba: 03 TI Šilheřovice - Kanalizace

Místo: Šilheřovice

Datum: 12,7,2014

Objednavatel: Obec Šilheřovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Vrbický

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**821 207,33**	**993 660,87**
148021	01 3 TI Šilheřovice	821 207,33	993 660,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**10 000,00**	**12 100,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**831 207,33**	**1 005 760,87**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 03 TI Šilheřovice - Kanalizace

Objekt: 01 3 TI Šilheřovice

JKSO:
Místo: Šilheřovice

CC-CZ:
Datum: 12,7,2014

Objednavatel:
Obec Šilheřovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Jan Vrbický Lipová 668/27 747 16 Hať

IČ: 40359972
DIČ: CZ 5706171845

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Vrbický

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				821 207,33
Ostatní náklady				10 000,00
Cena bez DPH				**831 207,33**
DPH základní	21,00%	ze	831 207,33	174 553,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 005 760,87**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**

JAN VRBICKÝ
747 16 HAŤ 668 1
IČO: 40359972 DIČ: CZ5706171845

12.7.2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	03 TI Šilheřovice - Kanalizace		
Objekt:	**01 3 TI Šilheřovice**		
Místo:	Šilheřovice	Datum:	12,7,2014
Objednavatel:	Obec Šilheřovice	Projektant:	
Zhotovitel:	Jan Vrbický Lipová 668/27 747 16 Hať	Zpracovatel:	Jan Vrbický

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**821 207,33**
0 - Přípravné a pomocné práce	56 000,00
0000 - Upozornění	1,00
1 - Zemní práce	196 634,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	3 324,32
5 - Komunikace	40 160,00
8 - Trubní vedení	4 900,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	222 728,54
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	107 764,20
91 - Doplňující práce na komunikaci	108 572,50
99 - Staveništní přesun hmot	70 621,25
96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	10 500,72
2) Ostatní náklady	**10 000,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**831 207,33**

ROZPOČET

Stavba: 03 TI Šilheřovice - Kanalizace

Objekt: **01 3 TI Šilheřovice**

Místo: Šilheřovice Datum: 12,7,2014

Objednavatel: Obec Šilheřovice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Vrbický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**821 207,33**
0 - Přípravné a pomocné práce							**56 000,00**
1	K	0/1	Staveniště	celk	1,000	10 000,00	10 000,00
			'- Zajištění přechodného dopravního značení, přechodných úprav, :				
			' objízdných tras a uzávěr vč. příslušných povolení:				
			'- Náklady na vybudování staveniště vč. napojení na potřebná média a :				
			' jejich spotřeby :				
			'- Zajištění informační tabule - název stavby, firmy, termín výstavby, :				
			' jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	0/2	Vytýčení inž. sítí	celk	1,000	14 000,00	14 000,00
			'- Vytýčení inž. sítí vč. provedení průzkumných sond:				
			'- Výškova úprava všech znaků IS, šachet, poklopů a zařízení zasahují-:				
			' cích do uličního prostoru:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	0/3	Práce během stavby	celk	1,000	15 000,00	15 000,00
			'- Průběžné čištění znečištěných komunikací:				
			'- Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště:				
			'- Zajištění výkopů (zábradlí) a přístupu k objektům (lávky):				
			'- Zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz komunal. odpadu, :				
			' požární a záchranná vozidla:				
			'- Zkoušky zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize,:				
			' zkoušky únosnosti zemní pláně:				
			'- Zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot :				
			' včetně odvozu a poplatků:				
			'- Zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a :				
			' správcům:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	0/4	Dokumentace skutečného provedení	celk	1,000	14 000,00	14 000,00
			'- Geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů opravn. :				
			' osobou, a to 3x v graf. formě a 1x v dig. formě dle požadavků:				
			' správců:				
			'- Doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky a pod.:				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	0/7	Informovanost okolí o průběhu stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			0000 - Upozornění				**1,00**
6	K	00	Upozornění		1,000	1,00	1,00
			'Položkový výkaz výměr je zpracován podle ceníků stavebních prací. :				
			'U jednotlivých položek výkazu výměr jsou uvedena číselná označení položek ceníku:				
			'a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve kterých je popsán :				
			'způsob měření, obsah cen a podstatné dodací a kvalitativní podmínky, které jsou nutné:				
			'pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební práce. pokud je pod konkrétní				
			'v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,:				
			'neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku.:				
			'uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek:				
			'a jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané proj. dokumentací.:				
			'Obdobně platí, že pokud je v textové nebo výkresové části projektu uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, :				
			'neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku.:				
			'Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv:				
			"jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.:" 1		1,000		
			Součet		1,000		
			1 - Zemní práce				**196 634,80**
7	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50	m2	300,000	30,10	9 030,00
			200*1,5		300,000		
			Součet		300,000		
8	K	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	50,200	95,00	4 769,00
			251*0,2		50,200		
			Součet		50,200		
9	K	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	30,000	249,00	7 470,00
			"obruba:" 250*0,3*0,4		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		30,000		
10	K	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000	m3	299,040	115,00	34 389,60
			251*0,8*1,4+16*0,8*1,4		299,040		
			Součet		299,040		
11	K	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,000	650,00	1 300,00
12	K	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	500,000	79,00	39 500,00
13	K	151101111	Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	500,000	14,10	7 050,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,000	190,00	5 700,00
15	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,680	65,00	9 989,20
			299,04-124,32-21,04		153,680		
			Součet		153,680		
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	124,320	145,00	18 026,40
			0,6*0,8*251+0,4*0,6*16		124,320		
			Součet		124,320		
17	K	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	124,300	82,00	10 192,60
18	K	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	500,000	15,00	7 500,00
19	K	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	500,000	19,00	9 500,00
20	K	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	500,000	7,60	3 800,00
21	K	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	250,000	95,00	23 750,00
22	K	1111	Poplatek za skládku	t	60,000	55,00	3 300,00
			30*2		60,000		
			Součet		60,000		
23	*M*	*00572400*	*Směs travní parková*	*kg*	*15,000*	*91,20*	*1 368,00*
			500*0,03		15,000		
			Součet		15,000		

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 3 324,32

24	K	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	21,040	158,00	3 324,32
			0,1*(0,8*251+0,6*16)		21,040		
			Součet		21,040		

5 - Komunikace 40 160,00

25	K	566901111	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	5,000	82,00	410,00
			250*0,1*0,2		5,000		
			Součet		5,000		
26	K	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	30,000	297,00	8 910,00
			250*0,3*0,2*2		30,000		
			Součet		30,000		
27	K	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	14,000	1 460,00	20 440,00
			0,1*250*0,2*2,8		14,000		
			Součet		14,000		
28	K	572952111	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	50,000	208,00	10 400,00
			250*0,2		50,000		
			Součet		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							**4 900,00**
29	K	894211121	Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
87 - Potrubí z trub z plastických hmot							**222 728,54**
30	K	871313121	Montáž trub z plast., gumový kroužek, DN 150	m	16,000	49,00	784,00
31	K	871373121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	251,000	56,00	14 056,00
32	K	877373121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky 315/160 mm	kus	8,000	1 260,00	10 080,00
33	K	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	7,000	360,00	2 520,00
34	K	28611272.A	Trubka kanalizační SN12 PVC 315x9,2x5000	kus	54,718	3 569,00	195 288,54
			251/5*1,09		54,718		
			Součet		54,718		
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení							**107 764,20**
35	K	597101112	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože B 15, zatížení B 125 kN	m	3,000	355,00	1 065,00
36	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	16,000	14,70	235,20
37	K	892585111	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	sada	2,000	4 800,00	9 600,00
38	K	894401211	Osazení betonových skruží rovných	kus	11,000	195,00	2 145,00
39	K	894402211	Osazení beton. skruží přechodových	kus	7,000	220,00	1 540,00
40	K	894432111	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm,	kus	5,000	680,00	3 400,00
41	K	895941111	Osazení vpusti uliční plastové Wavin	kus	3,000	760,00	2 280,00
42	K	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	5,000	129,00	645,00
43	K	899311112	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	7,000	169,00	1 183,00
44	K	89	Kamerová zkouška potrubí	m	251,000	25,00	6 275,00
45	K	89456	Napojení šachty na stávající dešťovou kanalizaci	ks	1,000	900,00	900,00
46	*M*	*897456*	*Poklop litinový dn 315, včetně podstavce bez odvět*	*ks*	*5,000*	*599,00*	*2 995,00*
47	*M*	*28697101.A*	*Dno šachtové 315 x 150 mm pro hladké potrubí T1 PP*	*kus*	*5,000*	*837,00*	*4 185,00*
48	*M*	*28697103.A*	*Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm*	*kus*	*5,000*	*504,00*	*2 520,00*
49	*M*	*55243345.A*	*Poklop litinový průměr 600 mm, D 40 tun -s odvětr*	*kus*	*7,000*	*2 650,00*	*18 550,00*
50	*M*	*59224347.A*	*Prstenec vyrovn šachetní 63/4*	*kus*	*2,000*	*210,00*	*420,00*
51	*M*	*59224348.A*	*Prstenec vyrovn šachetní 63/8*	*kus*	*2,000*	*240,00*	*480,00*
52	*M*	*59224349.A*	*Prstenec vyrovn šachetní 63/12*	*kus*	*3,000*	*260,00*	*780,00*
53	*M*	*59224353.A*	*Konus šachetní 100-63/58*	*kus*	*6,000*	*1 240,00*	*7 440,00*
54	*M*	*59224354*	*Deska zákrytová 100-63/17*	*kus*	*1,000*	*2 637,00*	*2 637,00*
55	*M*	*59224356.A*	*Skruž šachetní 100/25*	*kus*	*1,000*	*649,00*	*649,00*
56	*M*	*59224366.A*	*Dno šachetní 100/65 V30*	*kus*	*6,000*	*3 100,00*	*18 600,00*
57	*M*	*59224373.A*	*Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000*	*kus*	*1,000*	*190,00*	*190,00*
58	*M*	*89 22*	*Vpusť uliční plastová DN 315/150 mm bez sifonu Wav*	*kus*	*3,000*	*1 240,00*	*3 720,00*
59	*M*	*89 23*	*Mříž litinová 40t pro uliční vpusť D315*	*kus*	*3,000*	*1 960,00*	*5 880,00*
60	*M*	*89 28*	*Odvodňovací žlab faserfix super 150, litin mříž*	*m*	*3,000*	*3 150,00*	*9 450,00*
91 - Doplňující práce na komunikaci							**108 572,50**
61	K	917461111	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	250,000	206,00	51 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	250,000	98,00	24 500,00
63	M	*59217451*	*Obrubník chodníkový BO15/30 99,4x14,8x30 cm*	*kus*	*252,500*	*129,00*	*32 572,50*
			250*1,01		252,500		
			Součet		252,500		

99 - Staveništní přesun hmot 70 621,25

64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	201,775	350,00	70 621,25

96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 10 500,72

65	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,086	37,10	337,09
66	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	127,207	9,90	1 259,35
67	K	979990112	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	9,086	980,00	8 904,28